

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ		1.3091	-	จ้างเหมา
					ระยะเวลา 90 วัน
	เงื่อนไข FACTOR F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
				-	
รวม				-	บาท
เป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ					บาท
ตัวอักษร (.....)					

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ หอ้งน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ								
1.1	งานโครงสร้าง								
	- ขุดดินพร้อมกลบคืน	10.00	ลบ.ม.						
	- ทรายหยาบดอัดแน่น	7.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.32	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. CUBE	12.00	ลบ.ม.						
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	54.40	ตร.ม.						
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	68.00	ตร.ม.						
	- ตะปู	17.00	กก.						
	- RB 6 มม.	121.00	กก.						
	- RB 9 มม.	15.00	กก.						
	- DB 12 มม.	415.00	กก.						

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ หอ้งน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.						
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักแบกทานของดิน (Plate Bearing Test)	1.00	จุด						
	รายละเอียดตามแบบรูปรายการกำหนด								
	รวมงานโครงสร้าง [1.1]								
1.2	งานโครงหลังคาและวัสดุถม								
	- □ 3" x 5" หนา 2.3 มม.	438.00	กก.						
	- □ 2" x 4" หนา 2.0 มม.	105.00	กก.						
	- C 75x45x15x2.3 มม @ 1.00 ม.	191.00	กก.						
	- งานทาสีกันสนิม	50.00	ตร.ม.						
	- หลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 ม. พร้อมฉนวน PU หนา 1" (เลือกสีขณะก่อสร้าง)	55.00	ตร.ม.						
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 4"	28.60	ม.						
	- ไม้ปิดลอนสำเร็จรูป ขนาด 8"	28.60	ม.						
	- งานติดตั้งระแนงบังตาโครงเหล็ก (รายละเอียดตามแบบ)	7.00	ม.						
	รวมงานโครงหลังคาและวัสดุถม [1.2]								

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ท้องน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
	1. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	88.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	131.00	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนขัดมัน เสาช่อง	10.00	ตร.ม.						
	- ผนังบล็อกแก้ว (เลือกภายหลังก่อสร้าง)	1.84	ตร.ม.						
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 12"	14.00	ตร.ม.						
	2. งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี ผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	4.50	ตร.ม.						
	3. งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 งานวงกบ และประตู UPVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	4.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ครบชุด								
	- น1 งานหน้าต่างเกล็ดซ้อนอลูมิเนียมติดตาย วงกบอลูมิเนียม	4.00	ชุด						
	ขนาด 0.80 x 0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ครบชุด								

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ ท่อน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
	4. งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	121.00	ตร.ม.						
	5. งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สีขาว แบบฟลัชวาล์ว	4.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าฝักบัวบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด						
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด						
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด						
	- ที่วางสบู่ ชนิดฝักบัว	2.00	ชุด						
	- ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด						
	- กระจกเงา ติดตั้งเหนืออ่างล้างหน้า	6.00	ชุด						
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด						
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด						
	- ตะแกรงดักผงแบบมีที่ดักกลิ่น	7.00	ชุด						
	รวมงานสถาปัตยกรรม [1.3]								

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ หอมน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1.4	งานห้องน้ำคนพิการ								
	1. งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี ผิวหยาบ ขนาด 12" x 12"	21.00	ตร.ม.						
	- พื้นผิวขัดหยาบ	31.00	ตร.ม.						
	2. งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวกระจกฝ้าหนา 6 มม.	4.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ครบชุด								
	3. งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบฟลัชแท้งค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง เคลือบขาว ก๊อกน้ำแบบก้านปิด	1.00	ชุด						
	พร้อมกระจกเงาแบบปรับมุม								
	- โถปัสสาวะชาย แบบฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด						
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด						
	- รุระบายน้ำทิ้งที่พื้น พร้อมตะแกรงกันผงและที่ดักกลิ่น	1.00	ชุด						

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ หอ้งน้ำสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
	- ขอบเขวนผ้า ติดตั้งที่ระดับ 1.20 ม.	1.00	ชุด						
	- ราวทรงตัวรูปตัว T	1.00	ชุด						
	- ราวทรงตัวเอนกประสงค์ ติดตั้งที่ระดับ 0.70 ม.	1.00	ชุด						
	รวมงานสถาปัตยกรรม [1.4]								
1.5	งานสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อน้ำประปา 1/2" ขึ้น 13.5	21.00	ม.						
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง 2" ขึ้น 8.5	18.00	ม.						
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก 4" ขึ้น 8.5	5.00	ม.						
	- งานเดินท่อน้ำโสโครก 6" ขึ้น 8.5	10.00	ม.						
	- งานติดตั้ง STOP VALVE Ø 1/2"	1.00	เหมา						
	- มิเตอร์น้ำ ขนาด 1/2 " และงานเชื่อมต่อระบบประปา	1.00	เหมา						
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	1.00	ชุด						
	- งานติดตั้งบ่อซึม	2.00	จุด						
	รวมงานสุขาภิบาล [1.5]								

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

โครงการ หอพักสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน		
1.6	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- แผงสวิทช์บอร์ด พร้อมสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.00	ชุด						
	- ดาวนั้ไลท์ติดลอย ทรงสี่เหลี่ยมดำขนาด 6" หลอด LED 9 W และอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด						
	- สวิทช์ เปิด- ปิด ไฟฟ้าทางเดียว	2.00	ชุด						
	- งานเดินท่อ PVC Ø 1/2" พร้อมร้อยสายไฟ THW 2x1.5 sq.mm. พร้อมดำเนินการเชื่อมต่อบริเวณใกล้เคียง	1.00	เหมา						
	- พัดลมโคจรขนาด 16"	3.00	ชุด						
	รวมงานไฟฟ้าและแสงสว่าง [1.6]								
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด [1.1]+[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5+1.6]								